

Rétegrendek

- 1 cm lapburkolat ragasztva
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia techn. szig.
- 8 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg. bitumenes vastaglemez
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm kavicságy
- tömörített földfeltöltés
- termett talaj

- 1.1 (földszint)
- 2 cm parketta
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia techn. szig.
- 7 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg. bitumenes vastaglemez
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm kavicságy
- tömörített földfeltöltés
- termett talaj

- 1.3 (külső burkolat)**
- 5 cm térkő burkolat
 - 4 cm finom bazaltzúzalék
 - 8 cm 5-12 kavicságy
 - 15 cm kulló kavicságy
 - termett talaj

- 2.1 (függesztett mennyezeti burkolat)
- (- 2 cm OSB járófelület - középen)
- 2x5/15 fogópárok, közte, alatta:
 - 20 cm befűjt cellulóz hőszigetelés
- függesztett 3x5-ös lécezés között:
 - 5 cm befűjt cellulóz hőszigetelés
- 1 rtg. PE fólia
- 1,25 cm gipszkarton burkolat

- 3.1** (beépítetlen magastető)
 - 5 cm körszeletvágású hornyolt kerámia tetőcserép
 - 3 cm lécezés
 - 5 cm ellenléc
 - 1 rtg. biztonsági tetőfólia
 - 15 cm szaruzat

- 3.2 (fémlemezfedés - beépített)**
- 0,7 mm antracit színű korcolt AMMOR alulemez
 - szellőző alátét lemez
 - 2 cm deszkázat
 - 20 cm szaruzat, közte: 20 cm befűjt cellulóz hőszigetelés
 - függesztett 3x5-ös lécezés között: 5 cm befűjt cellulóz hőszigetelés
 - 1 rtg. PE fólia
 - 1,25 cm gipszkarton burkolat


- 0,7 mm antracit színű korcolt AMMOR alulemez
- szellőző alátét lemez
- 2 cm látszó gyalult deszkázat
- 20(15) cm szaruzat

- 3.4 (üvegfedés)**
 - 5+5 mm biztonsági üvegfedés
 - méretezett fémváz

- f.1 (külső fal)**
- 0,5 cm kvarcvakolat
 - 15 cm EPS hőszigetelő rendszer
 - 30 cm N+F falazóblokk
 - 1,5 cm oldalfalvakolat

- f.2 (terep alatti alapfal)**
- 2 cm dombornyomott szivárgólemez
 - 12 cm XPS hőszigetelés (50 cm)
 - alapbeton zsaluzott külső síkkal

- f.3** (fémlemezfedés - függőleges)
 - 0,7 mm antracit színű korcolt AMMOR alulemez
 - szellőző alátét lemez
 - 1,5 cm OSB lemez
 - 5/10 cm faváz szaruzathoz rögzítve



megjegyzés: a két tervezett épület egymással mindenben megegyezik!

2 db kétegyeséges nyugdíjas-ház építésének kiviteli terve • Nemesbük, Névtelen u. 1215. hrsz. • építtető: Második Tavasz Nonprofit KFT • 8371 Nemesbük, Hegykapu u. 20-22. •
tervező: Céh KFT - Kruppa Nándor okl. építészmérnök, vezető tervező • 8372 Cserszegtomaj, Tervező u. 4.
OTN: É-1 20-0065 • tel: 06/30/405 1897; 06/83/702 094 • villámlevél: krukra@gmail.com **A-A metszet**

2019. január hó

É-03

m 1:50

4. m A-A metszet