



Homlokzati anyagok:

- a. tetőfedés: CREATON RÓNA körszeletvágású hornyolt cserépfedés natúrvörös színben
- b. bádogos szerkezetek: 0,7 mm-es AMMÖR színezett alumínium korcolt fedés, burkolat, lefolyó-rendszer, világosszürke színben
- c. biztonsági üveg fedés fém vázszerkezeten
- d. falmezők: MAPETHERM EPS hőszigetelő vakolatrendszer simított felülettel, fehér színben S 0500-N
- e. famezők: sávos kőburkolat MAPETHERM EPS (alsó 30 cm-en XPS) hőszigetelő vakolatrendszerre ragasztva
- f. pillérek:MAPETHERM kvarcvakolat fehér színben S 0500-N
- g. nyílászárók és falburkolat: borvifenyő szerkezetek háromszoros üvegezésű nyíló és toló szárnyakkal, fix mezőkkel, mogyoró színben
- h. napelemek
- i. REMMERS vékonylazúr páccal kezelt látszó faszerkezetek és összekötő folyosók
- j. lábazati hőszigetelő vakolatrendszer bézs színben

nyugati homlokzat



keleti homlokzat



megjegyzés: a két tervezett épület egymással mindenben megegyezik!